



www.baugrand-brown.com
tel. 02 47 54 89 42

SARL BAUGRAND & BROWN

Agencement d'intérieur et Rénovation

Jalna BOUHOUDIN
40 rue Jean Macé
37000 TOURS

Réf. chantier: bouhourdin1
Objet: réhabilitation appartement

St. Cyr sur Loire, le 25/09/2013

DEVIS N°512

| Désignation | Qt. | Unité | Pu. HT | Tot.HT |
|--|------|----------------|---------|---------|
| Démolition | | | | |
| Dépose cloison SDB/cuisine | 1 | | 75.00 | 75.00 |
| Dépose cloison cuisine/salon | 1 | | 95.00 | 95.00 |
| Dépose sanitaires et meubles de cuisine | 1 | | 75.00 | 75.00 |
| Dépose toile de verre dans cuisine et chambre | 1 | | 150.00 | 150.00 |
| Dépose plafond sue l'ensemble de l'appartement | 1 | | 600.00 | 600.00 |
| Dépose revêtement au sol et plinthes sur l'ensemble de l'appartement | 1 | | 300.00 | 300.00 |
| Frais d'évacuation et de mise en benne des gravats | 1 | | 1100.00 | 1100.00 |
| Maçonnerie | | | | |
| Réalisation ouverture 900/2100 dans mur de refend avec pose de 2 fer en U 100/70/2100 (y compris rebouchage porte existante) | 1 | | 675.00 | 675.00 |
| Platerie/Isolation | | | | |
| Réalisation faux plafond en BA13 sur ossature F47 avec laine de verre ISOCONFORT 200 | 40.8 | m ² | 55.30 | 2256.24 |
| Réalisation coffrage technique en BA13 sur ossature métallique pour coffret électrique | 1 | | 130.00 | 130.00 |
| Réalisation quille en BA13 sur ossature métallique dans cuisine | 2 | | 150.00 | 300.00 |
| Doublage mur cuisine entre salon et chambre et mmurs SDB avec BA13 collé (y compris habillage ouverture dans mur de refend) | 30.5 | m ² | 15.00 | 457.50 |



| Désignation | Qt. | Unité | Pu. HT | Tot.HT |
|---|------|----------------|--------|--------|
| Platerie/Isolation(suite) | | | | |
| Réalisation cloison entre SDB et cuisine avec carreaux de plâtre 100mm hydro | 1 | | 187.00 | 187.00 |
| Fourniture et pose bloc porte DP isoplane 63 dormant 98/56 de pour SDB | 1 | | 143.00 | 143.00 |
| Fourniture et pose bloc porte GP isoplane 73 dormant 66/56 de pour chambre | 1 | | 134.00 | 134.00 |
| Réalisation coffrage en BA13 sur ossature métallique pour cacher canalisation meuble vasque | 1 | | 120.00 | 120.00 |
| Réalisation des bandes et joints de finition sur plaques de plâtre | 91.2 | m ² | 5.60 | 510.72 |
| + value pour BA13 hydro | 15.7 | m ² | 5.00 | 78.50 |
| + valu pour BA13 HORIZON 4 (4 bords amincis) | 24.2 | m ² | 3.80 | 91.96 |
| Ratissage des murs non plaqués | 62 | m ² | 9.60 | 595.20 |
| Plomberie | | | | |
| Dévoiment cannalisation 100mm exterieur dans cage escalier partie commune | 1 | | 417.00 | 417.00 |
| Réalisation réseau évacuation SDB et cuisine avec attente pour WC, douche, meuble vasque, lave linge, syphon BEC et évier cuisine | 1 | | 268.00 | 268.00 |
| Réalisation circuit EC/EF avec PER 16mm pour douche et PER 12mm pour évier cuisine, lavabo SDB et WC | 1 | | 439.00 | 439.00 |
| Fourniture et pose robine et syphon machine pour lave linge dans SDB | 1 | | 76.00 | 76.00 |
| Fourniture et pose nourice 7 entrées avec 5 vannes de coupure pour circuit EF | 1 | | 188.00 | 188.00 |
| Fourniture et pose nourice 5 entrées avec 3 vannes de coupures pour circuit EC | 1 | | 163.00 | 163.00 |
| Fourniture et pose BEC 100L THERMOR mural vertical avec groupe de sécurité | 1 | | 634.00 | 634.00 |
| Fourniture et pose WC PERLINE NARBONE | 1 | | 179.00 | 179.00 |
| Fourniture et pose receveur de douche KLARA SENSEA 70/100 avec bonde TURBOFLO | 1 | | 267.00 | 267.00 |
| Fourniture et pose colonne de douche HANSGROHE Monsoon Eco 1 jet | 1 | | 101.00 | 101.00 |
| Fourniture et pose paroi de douche coulissante SENSEA Purity 100 | 1 | | 295.00 | 295.00 |
| Fourniture et pose mitigeur de douche thermostatique GROHE Trend | 1 | | 194.00 | 194.00 |
| Fourniture et pose meuble vasque SENSEA REMIX 70/50 2 portes (y compris miroir et lumiere) | 1 | | 476.00 | 476.00 |
| Fourniture et pose mitigeur pour meuble vasque GROHE Start bec bas | 1 | | 127.00 | 127.00 |
| Electricité | | | | |
| Passage ligne 3G6 ² en encastré pour plaque de cuisson | 1 | | 38.00 | 38.00 |



| Désignation | Qt. | Unité | Pu. HT | Tot.HT |
|---|-----|----------------|---------|---------|
| Electricité (suite) | | | | |
| Passage ligne 3G2,5 ² en encastré pour PC machine, 4 PC cuisine, PC four, 1 BEC, 1 PC SDB, 7 PC salon, 5 PC chambre et 1 chauffage salon | 1 | | 763.00 | 763.00 |
| Passage ligne 3G1,5 ² en encastré pour 1 PC frigo, 1 hotte, 1 VMC, 4 spot SDB, 1 applique SDB, 8 spot cuisine, 1 plafonnier salon, 1 plafonnier chambre, 1 seche serviette SDB, 1 chauffage chambre, 4 inter simple (spot SDB, applique SDB, spot bar et plafonnier chambre) et 4 va et vient (spot cuisine et plafonnier salon) | 1 | | 523.00 | 523.00 |
| Passage câble réseau pour prise RJ45, prise PTT et coaxial dans salon et chambre | 1 | | 67.00 | 67.00 |
| Fourniture et pose coffret électrique encastrable HAGER VOLGA 2 rangées équipé avec 2 inter.diff 30MA 40A, 1 DPN 32A, 7 DPN 20A, 5 DPN16A, 2 DPN 2A, 1 inverseur VMC et 1 contacteur jours/nuit | 1 | | 1005.00 | 1005.00 |
| Fourniture et pose SC 80mm pour plaques cuisson | 1 | | 12.00 | 12.00 |
| Fourniture et pose SC 65mm LEGRAND | 6 | | 9.40 | 56.40 |
| Fourniture et pose PC LEGRAND Niloé blanc | 18 | | 12.20 | 219.60 |
| Fourniture et pose va et vient LEGRAND Niloé blanc | 7 | | 11.00 | 77.00 |
| Fourniture et pose prise RJ45 LEGRAND Niloé blanc | 2 | | 16.40 | 32.80 |
| Fourniture et pose prise TV LEGRAND Niloé blanc | 1 | | 14.50 | 14.50 |
| Fourniture et pose plafonnier DCL | 2 | | 14.00 | 28.00 |
| Fourniture et pose applique DCL | 1 | | 14.00 | 14.00 |
| Fourniture et pose caisson VMC SAUTER simple flux dans grenier avec 1 bouche pour cuisine 125mm et 1 bouche SDB 80mm | 1 | | 238.00 | 238.00 |
| Fourniture et pose seche serviette DELTACALOR Stendino 500W blanc | 1 | | 227.00 | 227.00 |
| Fourniture et pose radiateur électrique SAUTER Madison 2000W inertie fluide | 1 | | 507.00 | 507.00 |
| Fourniture et pose radiateur électrique SAUTER Madison 1000W inertie fluide | 1 | | 322.00 | 322.00 |
| Carrelage | | | | |
| Réalisation ragréage fibré sur plancher existant | 3.3 | m ² | 32.00 | 105.60 |
| Réalisation kit d'étanchéité dans espace douche avec CAROSEC | 5 | m ² | 12.00 | 60.00 |
| Fourniture et pose Faïence (sur une base de 25 euros HT/m ²) dans espace douche | 5 | m ² | 68.00 | 340.00 |
| Fourniture et pose carrelage (sur une base de 25 euros HT/m ²) au sol dans SDB | 2.5 | m ² | 65.00 | 162.50 |
| Fourniture et pose baguette finition carrelage | 5 | ml | 11.40 | 57.00 |



www.baugrand-brown.com
tel. 02 47 54 89 42

SARL BAUGRAND & BROWN

Agencement d'intérieur et Rénovation

| Désignation | Qt. | Unité | Pu. HT | Tot.HT |
|---|-------|----------------|--------|------------------|
| Peinture | | | | |
| Préparation mur et plafond avant peinture (ponçage/révision enduit) | 170.7 | m ² | 4.30 | 734.01 |
| Application impression glycero sur murs et plafond | 170.7 | m ² | 7.90 | 1348.53 |
| Préparation des 2 bloc portes avant peinture | 1 | | 146.00 | 146.00 |
| Mise en peinture plafond avec émulsion glycero blanc mat sans tension | 40.8 | m ² | 16.00 | 652.80 |
| Mise en peinture murs avec émulsion glycero blanc satiné | 129.9 | m ² | 13.00 | 1688.70 |
| Mise en peinture 2 bloc portes avec émulsion glycero blanc satiné spécial boiserie | 1 | | 244.00 | 244.00 |
| Parquet | | | | |
| Ponçage parquet en 3 passe (+ 1 passe de finition entre les couches de vitrificateur) | 40.8 | m ² | 15.30 | 624.24 |
| Application Fond dur sur parquet | 40.8 | m ² | 4.20 | 171.36 |
| Application vitrificateur BLANCHON mat incolore en 2 couches | 40.8 | m ² | 12.40 | 505.92 |
| Total HT | | | | 22883.08€ |
| TVA % | | | | 1601.82€ |
| Total TTC | | | | 24484.90€ |